



Sokółka 29.03.2019 r.

PI.I.271.6.2019

*Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.6.2019*

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.6.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą.*

### **Wyjaśnienie treści SIWZ**

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: *Modernizację terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą.*

#### **Pytania:**

1. Czy zaprojektowana konstrukcja jest w stanie przenieść obciążenia maszyn do rozkładnia nawierzchni ścieżki w tym samochodów z masą (24 i 32 tony)?
2. Brak możliwości wykonanie dróg tymczasowych oraz przewóz masy mniejszymi pojazdami spowoduje spadek temperatury co uniemożliwi jej prawidłowe wykonanie. Czy wobec powyższego zamawiający dopuszcza zamianę nawierzchni na kostkę betonową?
3. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie geokraty przestrzennej zamiast geosiatki w „poduszcze” wzmacniającej istniejące podłoże oraz wypełnione jej kruszywem łamanym C50/30?
4. W dokumentacji projektowej odcinek nr 2 w km 0+460 ścieżka przebiega ok 1,0 m od linii brzegowej oraz ok 18 cm ponad lustro wody. Czy w tym przypadku nie należy przebiegu ścieżki przenieść do granicy pasa oraz podnieść niweletę od km 0+383 do km 0+575? Nadmienię, iż zaprojektowany przebieg ścieżki jest niemożliwy do prawidłowego wykonania oraz udzielenia gwarancji na tym odcinku.



5. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w jednej warstwie gr. 6cm?
6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna iglastego lub tworzywo sztuczne w elementach małej architektury?
7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp hybrydowych z turbiną wiatrową o prędkości startowej przy wietrze min. 2,5 m/s?
8. Ze względu na wielkość i złożoność przedmiotu zamówienia, przygotowanie atrakcyjnej cenowo oferty wymaga znacznie dłuższego czasu. Zwracamy się więc, z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert oraz przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2019 r
9. Proszę o załączenie pełnej SST (parametry materiałowe np. kruszyw, asfaltów itp.)
10. W dokumentacji brak jest tabeli robót ziemnych. Proszę o załączenie tabeli robót ziemnych.
11. Projekt przewiduje nawierzchnię miejsc odpoczynku z kruszywa naturalnego i żywic natomiast przedmiar nawierzchnię z kostki betonowej. Proszę o sprecyzowanie o jakiej nawierzchni mają być miejsca odpoczynku.
12. Proszę o załączenie opinii geotechnicznej.
13. Zgonie z zapisami SIWZ w zadaniu podstawą rozliczenia będzie kosztorys powykonawczy, a w projekcie umowy jest rozliczenie w formie ryczałtu, proszę o zmianę formy rozliczenia w projekcie umowy.
14. Czy do wykonania jest również plac zabaw dla dzieci? Czy już jest wybudowany, a jest w dokumentacji?
15. Czy jest możliwość obniżenia poziomu wody w zbiorniku na czas prowadzenia robót i o ile?
16. Czy na terenie objętym inwestycją istnieją urządzenia techniczne nie wykazane na mapie zagospodarowania terenu?
17. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zachować ciągłość geowłókniny na „materacu”, jeżeli przerywamy lub zniekształcamy ją ustawiając obrzeża?
18. Proszę o wyjaśnienie czy w „materacu” znajduje się kruszywo naturalne jak na rysunkach czy kruszywo łamane jak jest w przedmiarze?
19. Czy Zamawiający potwierdza, że do ustawienia jest 15 lamp hybrydowych?
20. Czy zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na nawierzchnię z kostki betonowej?



21. Zgonie z przedmiarem szerokość ścieżki rowerowej to 3m natomiast w przekroju normalnym ścieżka ma szerokość 6 m. Proszę o podanie właściwej szerokości ścieżki.
22. Zgodnie z SST obrzeże 8x30 należy wykonać na ławie betonowej C 12/15 z oporem i podsypce c-p, a przedmiar oraz przekroje normalne wskazują na ustawienie obrzeży tylko na podsypce c-p. Proszę o wyjaśnienie i zmianę przekrojów oraz przedmiaru.

### **Odpowiedzi:**

- Ad. 1. Nie. Materiał trzeba dowozić mniejszymi samochodami do 7 ton.
- Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza zamiany nawierzchni na kostkę betonową.
- Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza zamiany.
- Ad. 4. Projektowaną oś ścieżki rowerowej należy przenieść do granicy pasa, a niweletę dna wzmocnienia ścieżki podnieść powyżej rzędnej zwierciadła wody gruntowej.
- Ad. 5. Tak.
- Ad. 6. W elementach małej architektury stosować drewno drzew liściastych poddane termizowaniu i ochronie przed czynnikami atmosferycznymi.
- Ad. 7. . Zamawiający nie dopuszcza wymienionej prędkości.
- Ad. 8. Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.
- Ad. 9. 10. Dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
- Ad. 11. Nawierzchnię miejsc odpoczynku należy wykonać z kostki betonowej.
- Ad. 12. Dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
- Ad. 13. Rozliczanie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie, według faktycznie wykonanych i odebranych robót budowlanych.
- Ad. 14. Plac zabaw nie jest objęty niniejszym zamówieniem. Plac Zabaw przy plaży został wybudowany w 2018 r.
- Ad. 15. Tak. jest możliwość obniżenia poziomu wody, szczegóły należy uzgodnić z Zarządcą terenu zgodnie z instrukcją gospodarowania wody stanowiącej załącznik do decyzji pozwolenia wodnoprawnego dot. piętrzenia, magazynowania i retencjonowania wód powierzchniowych z kanału Sokółka. Skan decyzji i pozwolenia wodnoprawnego w załączeniu

Ad.16. Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Jednak można założyć, iż takie urządzenia mogą się tam znajdować. Jeżeli Wykonawca dysponuje wiedzą o takich urządzeniach powinien zgłosić ten fakt Zamawiającemu.

Ad. 17. Geowłókninę w miejscu obrzeża należy wywinąć poniżej obrzeża i w tym miejscu materac będzie chudszy.

Ad. 18. Należy wykonać tak jak w przedmiarze (kruszywo łamane).

Ad. 19. Tak, do ustawienia jest 15 lamp hybrydowych.

Ad. 20. Zamawiający nie dopuszcza zamiany nawierzchni na kostkę betonową.

Ad. 21. Szerokość ścieżki rowerowej to 3 m.


Ad. 22. Obrzeża należy ustawić na podsypce piaskowej.

Zamawiający postanowił zmienić termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 4 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 4 kwietnia 2019 r. godz. 10:05

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z up. BURMISTRZA  
  
Antoni Stefanowicz  
Pełnomocnik Burmistrza