

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT CHODNIKA NA DRODZE GMINNEJ NR 103791B
NA ULICY OGRODOWEJ W M.SOKÓŁKA

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	ha	0,1		
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	67,0		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z m.m.a. gr4cm	m ²	435,5		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr 15cm	m ²	435,5		
5	D-01.02.09	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km	m ³	85,8		
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45230000-8						
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gr.kat III-IV z transportem urobku pojazdami samowyładowczymi na odległość 3km	m ³	174,2		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8						
7	D.03.06.01	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą pokrywy	szt	1		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
8	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm	m ²	435,5		
9	D-04.04.01	Wykonanie warstwy piasku w korycie gr.15cm po zagęszczeniu	m ²	435,5		
10	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa dolna) gr.20cm	m ²	435,5		

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT CHODNIKA NA DRODZE GMINNEJ NR 103791B
NA ULICY OGRODOWEJ W M.SOKÓŁKA

11	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.10cm	m ²	435,5		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
12	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej	m ²	100,5		
13	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej	m ²	335,0		

Słownie :

.....

.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0						
14	D-08.02.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10	m	67,0		
15	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8	m	67,0		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

.....

Sporządził :