



NR.	WYKAZ POMIESZCZEŃ (POSADZKA)	PUM <sup>2</sup>	POSADZKA
<b>SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>			
01	wiatrołap	gres	2,80
02	hall	gres	10,75
03	szatnia	gres	6,19
04	archiwum	linoleum	2,97
05	pom. biurowe	linoleum	27,48
06	pom. socjalne	gres	3,70
07	w.c. personelu	gres	1,95
08	kuchnia	gres	40,95
09	w. omp	gres	5,92
010	w.c. męski	gres	7,55
011	prac. rehabi.	linoleum	34,43
012	kuchnia	gres	15,36
013	prac. garnarska	gres	6,11
014	magazynek	gres	12,05
015	prac. wyciszona	linoleum	11,51
016	prac. plastyczna	linoleum	14,40
017	biuro kuchenne	gres	14,58
018	sala dziennego pobytu	linoleum	36,80
019	świetlica	linoleum	57,48
020	magazynek	beton	21,20
<b>PRZEDSZKOLE</b>			
023	istn. zmywalnia	gres	15,05
024	istn. kuchnia	gres	37,27
025	istn. kuchnia	gres	29,11
026	kuchnia	gres	38,25
027	istn. socjalne	gres	15,35
028	przełonek	gres	4,50
029	w. personelu	gres	1,50
030	umywalnia	gres	1,50
031	istn. komunikacja	gres	3,40
032	istn. magazyn żywności	gres	8,00
033	istn. magazyn żywności	gres	15,70
034	istn. pom. na odpady	beton	2,90
035	magazynek	beton	5,55
036	magazynek gosp.	beton	24,34
037	magazynek gosp. 2	beton	16,29
040	magazynek gosp. 3	beton	15,17
<b>ZŁOBEK</b>			
036	wózkownia	beton	12,00
<b>POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WSPÓLNA</b>			
021	wiatrołap	gres	4,92
022	kl. schodowa	gres	15,57
		<b>RAZEM</b>	<b>612,60</b>

NINIEJSZE OPRAWOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM PIERWOTNYM ORAZ WSZYSTKIMI PÓŹNIEJSZYMI PROJEKTAMI ZAMIENNYMI.

Biurowo-PROJEKTOWE:	Biurowo Usług "KONSUL BUD" ul. Witosza 102, 10-100 Sokolka, tel. 022 035 988
PROJEKT ZAMIENNY:	DO POSADZENIA NA BUDOWIE nr AB 6746.110.2013 z dnia 28.05.2013 wydanego przez Starostwo Sokolskie DOTYCZĄCY PRZEDSZKOLA NR 5 Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO UŻYTKOWANIA JAKO PRZEDSZKOLE, ZŁOBEK I ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
PRZEBIEG:	15.10 / 2022
PROJEKTOWY:	RZUT NISKIEGO PARTERU SKALA 1:50
RYŚ:	1
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b>	
AUTOR:	EWI WROBLEWSKA
ARCHITEKTURA:	mgr inż. Andrzej Kozłowski arch.
SPRACZUJĄCY:	SAMUEL KOZŁOWSKI
ARCHITEKTURA:	mgr inż. Andrzej Kozłowski arch.
WSPÓŁPRACOWNIK:	WIESŁAW BRINKIEWICZ
ARCHITEKTURA:	mgr inż. Wiesław Brinkiewicz arch.

- UWAGI:
- ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE DO WYMAGANEJ OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 DLA ŚCIAN I EI 60 DLA STROPOW (WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTÓW)
  - W CELU SPŁENIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDNIEJ IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU NALEŻY ZASTOSOWAĆ DOCIĘPIENIE STYROPIANEM GRUBOŚCI 20cm I WSPÓŁCZYNNIKU min. 0,38

Wykończenie elewacji zewnętrznych tynkiem oeniokwarsowym zapewniającym spełnienie warunku NRO - rozwiązanie systemowe potwierdzone dokumentami dopuszczającymi.

Kierunek ewakuacji

Gaśnica

Przeciwpowozowy wyłącznik prądu

Wewnętrzny hydrant p.p.ż. 25mm

HP 25

--- CZĘŚĆ AKTUALIZOWANA

--- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

--- ŚCIANY PROJEKTOWANE

--- ŚCIANY DO WYBURZENIA ELEMENTY DO USUNIĘCIA