



NR. WYKAZ POMIESZCZEŃ POSADZKA PUM ²		
PRZEDSZKOLE		
2/2 sala	linoleum	50,52
2/3 sala	linoleum	50,00
2/4 rozdzielnia	gres	15,20
2/5 sala	linoleum	58,60
2/6 sala	linoleum	46,10
2/7 sala plastyczna	gres	21,38
2/8 brudownik	gres	6,15
2/9 wc	gres	11,57
2/10 komunikacja	gres	8,90
2/11 wc personelu	gres	2,67
2/12 szatnia	gres	17,50
2/13 szatnia	gres	8,85
2/14 przedsiamek	gres	8,18
2/15 komunikacja	gres	47,50
2/16 pokój biurowy	wyk.dyw.	11,40
2/17 pokój biurowy	wyk.dyw.	10,70
2/18 pokój biurowy	wyk.dyw.	11,15
2/19 szatnia	gres	26,20
2/20 schowek	gres	9,02
2/21 komunikacja	gres	17,80
2/22 wc personelu	gres	2,92
2/23 WC DZIECI + ONP	gres	8,13
2/24 WC DZIECI	gres	15,47
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WSPÓLNA		
2/1 kl.schodowa	gres	15,22
2/25 kl.schodowa	gres	15,57
RAZEM		
496,70		

NINIEJSZE OPRAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM PIERWOTNYM ORAZ WSZYSTKIMI PÓŹNIEJszymi PROJEKTAMI ZAMIENNYMI.

UWAGI:

- ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE DO WYMAGANEJ OPORNOŚCI OGNOWEJ EI 120 DLA ŚCIAN I EI 60 DLA STROPÓW (WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTÓW)
- W CELU SPŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDNIEJ IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU NALEŻY ZASTOSOWAĆ DOCIĘPIENIE STYROPIANEM GRUBOŚCI 20cm I WSPÓŁCZYNNIKU min. 0,38

Wykończenie elewacji zewnętrznych tylnikiem cieniokawstwowym zapewniającym spełnienie warunku NRO- rozwiązanie systemowe potwierdzone dokumentami dopuszczającymi.

BIBIO PROJEKTOWE:	Biuro Usług "KONSUL BUD" ul. Włocławska 100, 90-000 Sława, tel. 502 085 888	
	<p>PROJEKT ZAMIENNY DO PODDZIAŁU NA BUDOWE nr AB 4748 z 19.10.2013 z dnia 20.08.2013 wykonany przez Biuro Arch. Sokołowskiego DOTYCZĄCY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W CELU DOSTARCZENIA POMIESZCZEŃ DO UŻYTKOWANIA JAKO PRZEDSZKOLE. ZŁOBKOWE I ŚRODOWISKOWY DOM SAMODROWCY. Dz. Nr 8662, 8671, 868, 868.870, 993 w Skokocie</p>	
PRZEBUDOWA I SALA WYT.	RZUT PIĘTRA SKALA 1:50	RYŚ. 3
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
ARCHITECTURA	EMA WROBLEWSKA	
SPRZĄDZALNIA	EMILIA KOCZWIŃSKA	
WSPÓŁPRACOWNIK	WESŁAW BIKIENIOWSKI	

- CZĘŚĆ ZAKTUALIZOWANA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI
- CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI wg wcześniejszego opracowania
- GRZEJNIKI wg PROJ. SANITARNEGO

▲ KRATKI KONTAKTOWE o wym. 20cm x 20cm, 0,5m POD STROP

▲ KABINY SYSTEMOWE O WYSOKOŚCI min. 150cm Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 15cm

Alteya