

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.8.2021**

***Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PI.I.271.8.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.***

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Pytania:

1. Czy podana w ogłoszeniu wartości zamówienia 806 113,59 PLN jest kwotą netto czy brutto ?  
Odp. Jest to kwota netto.

2. Pytanie jaki jest minimalny okres gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy ?  
Odp. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt. 3 ust. 2: minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy

3. Pytanie jaki jest max okres gwarancji i rękojmi - 72 miesiące ( za który otrzymuje się 30 pkt.) ?  
Odp. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt. 3 ust. 2: 30 pkt. można uzyskać za 72 miesięczny okres gwarancji.

4. Pytanie gdzie znajduje się opis nasadzeń (drzew, krzewów, kwietników) oraz poszczególne ilości z grupy nasadzeń oraz parametry tzn.: grubość, wysokość pnia, wysokość drzew, pojemniki, wielkości, nazwy roślin) - w przedmiarze jest tylko ogólna ilość.  
Odp. Nazwy roślin jak w opisie technicznym. Ilość z grupy nasadzeń jak w przedmiarze tj.: drzewa klon pospolity: 45 szt. (w tym wiśnia japońska „Kanzan”), żywopłot buk pospolity: 800 szt.

**OPIS NASADZEŃ**

Drzewa powinny mieć formę pienną (wysokość pnia od szyjki korzeniowej do podstawy korony powinna mieć min. 2m) z dobrze ukształtowaną koroną i bryłą korzeniową, balotowane lub doniczkowe (pochodzące ze szkółek roślin). Pień drzewa powinien być zdrowy, prosty - bez wygięć, bez ubytków, ran i pęknięć. Ponadto system korzeniowy (bryła korzeniowa) drzewa powinna charakteryzować się korzeniami symetrycznie rozłożonymi wokół pnia, z dużą ilością aktywnych korzeni włóśnikowych.

**Technika wykonania nasadzeń drzew:**

1. wyznaczenie w terenie miejsc nasadzeń zgodnie z projektem (rys. nr 2.2),
2. wykopanie dołów (dostosowanych wielkością do rozmiarów bryły korzeniowej – min. 0.7m średnicy) i zaprawienie ich do połowy ziemią urodzajną (substratem) wymieszaną z uprzednio wydobytej ziemi z dołka; pozostałą ziemię z wykopów należy rozłożyć i zagrabić w pobliżu miejsca sadzenia drzew;
3. zadołowanie drzew na wysokości na jakiej rosły w szkółce;
4. w celu zabezpieczenia i utrzymania drzew w pozycji pionowej należy ich pnie obudować palikami drewnianymi i ryglami (2 szt., każdy palik wys. min. 2,5m), do których pień powinien

być przymocowany taśmą ogrodniczą (paliki należy umocować od strony najczęściej występujących wiatrów);

5. Prace nasadzeniowe powinny być wykonane w okresie wiosennym (kwiecień - czerwiec) lub jesiennym (wrzesień – listopad) i prace te powinny być zlecone firmie posiadającej doświadczenie.

#### **Proces sadzenia buku pospolitego**

Roślinę najlepiej z dużą bryłą korzeniową umieszcza się w wykopanych wcześniej dołkach, na takiej wysokości, na której rosła w szkółce. Wysokość sadzonki 25-45 cm, odstęp między sadzonkami w rzędzie 30 – 40 cm, ilość rzędów 2. Po posadzeniu należy je od razu podlać.

5. Pytanie czy po nasadzeniach jest również okres pielęgnacji 1 rok?

Odp. Tak. Zabiegi pielęgnacyjne w I roku gwarancyjnym po posadzeniu:

- 1) Podlewanie (zwiększone w okresach suszy),
- 2) Odchwaszczanie powierzchni mis drzew,
- 3) Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne chorób i szkodników (jeśli zajdzie taka potrzeba),
- 4) Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych (formujących) koronę drzew oraz usuwanie obumarłych i zdeformowanych części roślin,
- 5) Zabezpieczenie roślin przed mrozem,
- 6) Monitoring stanu technicznego palików drewnianych (w razie potrzeby wymiana na nowe),
- 7) Wymiana roślin po okresie zimowym (jeśli zajdzie taka konieczność),
- 8) Nawożenie przy obserwacji niedoboru składników pokarmowych.
- 9) Posadzony buk powinien być regularnie obficie podlewany, zwłaszcza w okresach suszy

6. Pytanie czy zjazd linowy jest już na placu i pozostaje w tym samym miejscu, czy należy uwzględnić nowy w ofercie ( brak pozycji zjazd linowy w przedmiarze ).

Odp. Tak, zjazd linowy znajduje się na placu i pozostaje w tym samym miejscu.

7. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie 46 i 47 punkt przedmiaru dotyczącego balustrady wzdłuż schodów terenowych oraz poręczy wzdłuż pochylni - rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana balustrada i poręcz oraz kolor.

Odp. Balustrada oraz poręcz wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL 7026

8. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie 36 i 37 punkt przedmiaru - nasadzenie krzewów w terenie płaskim, sadzenie drzew w terenie płaskim - prosimy o listę i lokalizację nasadzeń (rodzaje drzewek).

Odp. Lokalizacja nasadzeń zgodnie z Rys. 2.2 Projekt zagospodarowania terenu. Rodzaj nasadzeń w opisie technicznym tj. klon pospolity wzdłuż alejek, buk pospolity wzdłuż placu zabaw zamkniętego oraz jedna wiśnia japońska „Kanzan” przy wejściu na zamknięty plac zabaw.

W załączeniu zmieniony przedmiar robót dotyczący robót budowlanych. Przedmiar robót dot. branży elektrycznej pozostaje bez zmian.

Zamawiający, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2021 r. godz. 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.