

Sokolka, dnia 31...08.2021 r.

GR.K.7234.59.2021.KB

w/g rozdzielnika

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na Wykonanie nawierzchni żwirowych dróg będących własnością Gminy Sokółka zgodnie z załączonymi: zapytaniem ofertowym, przedmiarem robót i formularzem ofertowym. Jednocześnie informuję, że komplet dokumentów zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępny na stronie internetowej: <http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl>

Wypełnioną ofertę w zamkniętej kopercie proszę dostarczyć mailowo na adres gpk@sokolka.pl do piątku 03 września 2021 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 03 września 2021 r. o godz. 10.10 w pokoju 107 Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

Sokółka 31.08.2021 r.

GR.K.7234.59.2021.KB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dane Zamawiającego:

Gmina Sokółka,

Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka

NIP: 5451815942

tel. (85) 711 09 16

e-mail: gpk@sokolka.pl

Przedmiot zamówienia: **Wykonanie nawierzchni żwirowych dróg będących własnością Gminy Sokółka**

Zadanie A Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej w m. Dworzysk

Zadanie B Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi (nr działek drogowych 1422/5, 1415/4, 14140/2 w obrębie Sokółka)

Charakterystyka:

Roboty będą polegały na karczowaniu krzaków oraz wycince drzew, usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), robotach ziemnych, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Termin realizacji zamówienia – **od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2021 r.**

Oferty w formie uzupełnionego formularza ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego proszę dostarczyć mailowo na adres gpk@sokolka.pl do piątku 03 września 2021 roku do godziny 10.00 w tytule wpisując „**Wykonanie nawierzchni żwirowych dróg będących własnością Gminy Sokółka**”.

Otwarcie ofert nastąpi 03 września 2021 r. o godz. 10.10 w pokoju 107 Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

cena – znaczenie 100% - max 100 pkt.

liczone wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną

_____ x 100 = liczba punktów badanej oferty

cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy, który uzyska największą łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz udzielenie wszelkich wyjaśnień jest:
Krzysztof Sańko, tel.: 85 711 09 16, e-mail: gpk@sokolka.pl

Z up. BURMISTRZA

Adam Juchnik
Zastępca Burmistrza

OBIEKT : Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi (nr działek 1422/5, 1415/4 i 1440/2) w obrębie Sokółka

| Kodpoz. przedm. | Numer SST | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Uwagi |
|-------------------|------------------|---|----------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DZIAŁ I | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 451 | | |
| Rozdział 1 | | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | Kod CPV 45100000-8 | | |
| | | Podrozdział 1 Usunięcie drzew i krzewów | | | |
| 1.1.1.1. | D-01.02.01 22 03 | Karczowanie krzaków i posycia w ilości sztu krzaków 3000/ha- - 90,0x10,0+50,0x6,0=1200,0m ² =0,12ha | ha | 0,12 | |
| 1.1.1.2. | D-01.02.01 22 03 | Wywóz gałęzi na odl.2km - 36,0mp | mp | 36 | |
| | | Podrozdział 2 Usunięcie warstwy humusu | | | |
| 1.1.2.1. | D-01.02.04 22 01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwiezieniem na odległość 1km 150,0x9,0x0,15= 202,5m ³ | m ³ | 202,5 | |
| DZIAŁ II | | ROBOTY BUDOWLANE | 452 | | |
| Rozdział 1 | | D.04.00.00. POBUDOWA | Kod CPV 45233000-9 | | |
| | | Podrozdział 1 Koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża | | | |
| 2.1.1.1 | D-04.01.01 11 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat.II-IV 150,0x8,0 = 1200,0m ² | m ² | 1200,0 | |
| Rozdział 2 | | D.05.00.00. NAWIERZCHNIA | Kod CPV. 45233000-9 | | |
| | | Podrozdział 1 Nawierzchnia z Kruszywa naturalnego | | | |
| 2.2.1.1 | D-05.03.05 11 03 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 150,0x6,0=900,0m ² | m ² | 900,0 | |

Kamil Bajko

Kierownik Referatu

Sokółka, sierpień 2021

.....

OBIEKT : Wykonanie nawierzchni zwirowej drogi wewnętrznej w m.Dworzysk

| Kodpoz. przedm. | Numer SST | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Uwagi |
|-------------------|------------------|--|----------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DZIAŁ I | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | 451 | |
| Rozdział 1 | | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | Kod CPV 45100000-8 | | |
| | | Podrozdział 1 Roboty pomiarowe | | | |
| 1.1.1.1. | D-01.01.01 11 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym w km 0+000-0+330, 0,33km | km | 0,33 | |
| | | Podrozdział 2 Usunięcie drzew i krzewów | | | |
| 1.1.2.1. | D-01.02.01 12 01 | Ścinka drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm z wywiezieniem na odległość do 2km – szt.- 1 | szt | 50,0 | |
| 1.1.2.2. | D-01.02.01 22 03 | Wywóz gałęzi na odl.2km – 36,0mp | mp | 36 | |
| | | Podrozdział 3 Usunięcie warstwy humusu | | | |
| 1.1.3.1. | D-01.02.04 22 01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwiezieniem na odległość 1km 0+000-0+030 30,0x1,5x2=90,0m2+ km0+220-0+330 110,0x2,5=275,0m2 Razem365,0m2x0,3=109,5m3 | m ³ | 109,5 | |
| Rozdział 2 | | D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE | Kod CPV. 45100000-8 | | |
| | | Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane | | | |
| 1.2.1.1. | D.02.01.0113 02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 3km.w/g tabeli robót ziemnych- 863,75m3 | m ³ | 863,75 | |
| DZIAŁ II | | ROBOTY BUDOWLANE | | 452 | |
| Rozdział 1 | | D.04.00.00. POBUDOWA | Kod CPV 45233000-9 | | |
| | | Podrozdział 1 Koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża | | | |
| 2.1.1.1 | D-04.01.01 11 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat.II-IV 330,0x8,0 = 2640,0m2 | m ² | 2640,0 | |
| Rozdział 2 | | D.05.00.00. NAWIERZCHNIA | Kod CPV. 45233000-9 | | |
| | | Podrozdział 1 Nawierzchnia z Kruszywa naturalnego | | | |
| 2.2.1.1 | D-05.03.05 11 03 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 330,0x5,50=1815,0m2 | m ² | 1815,0 | |

Kamil Bajko

 Kierownik Referatu

Sokołka, sierpień 2021

.....

.....dnia2021 r.

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Oferenta:

Nazwa:

.....

Adres:

.....

NIP:

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie nawierzchni żwirowych dróg będących własnością Gminy Sokółka

Zadanie A Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej w m. Dworzysk

Zadanie B Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi (nr działek drogowych 1422/5, 1415/4, 14140/2 w obrębie Sokółka)

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących cenach:

| Zad. | Wyszczególnieni elementów rozliczeniowych | Oferowana cena netto | Oferowana cena brutto |
|------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| A | Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej w m. Dworzysk | | |
| B | Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi (nr działek drogowych 1422/5, 1415/4, 14140/2 w obrębie Sokółka) | | |

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru zawartymi w specyfikacji technicznej i nie wnoszę zastrzeżeń.

5. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego i dysponuję potencjałem niezbędnym do realizacji zamówienia: wykwalifikowaną kadrą, narzędziami i urządzeniami, materiałami niezbędnymi do wykonania zleconych robót drogowych.

6. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie przyjmowania i realizacji zamówienia upoważniam:

..... tel: e-mail:
imię i nazwisko

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej