Sz 9
25X25
szt. 1



D-D



C-C



B-B



A-A



Sz 10
25X25
szt. 1



D-D



C-C



B-B



A-A



Zestawienie stali zbrojeniowej. Stal: A-IIIN B500SP

Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita wg typów stali i śr. pręta (m)			
			w elemencie	ogółem	A-IIIN			
					# 8	# 12	# 16	# 20
SZ10 1 szt., Masa ogólna (kg) : 95								
3	8	0,98	101	101	98,98			
4	12	3,95	4	4		15,80		
6	12	2,98	4	4		11,92		
10	12	4,25	4	4		17,00		
20	12	4,45	4	4		17,80		
SZ9 1 szt., Masa ogólna (kg) : 232								
3	8	0,98	73	73	71,54			
4	12	3,95	8	8		31,60		
6	12	2,98	8	8		23,84		
14	8	1,18	28	28	33,04			
15	20	4,46	8	8				35,68
19	16	4,25	8	8			34,00	
Długość wg średnic (m)					204	118	34	36
Masa łączna wg średnic (kg)					80,41	104,75	53,72	88,13
Ogółem (kg)					327			

±0,00= 169,31 m n.p.m.

UWAGI OGÓLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. RZĘDNE I ROZMIARY OTWORÓW PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

INWESTOR: GMINA SOKÓŁKA
UL. PLAC KOŚCIUSZKI 1
16-100 SOKÓŁKA

STRUKTURA BIURO INŻYNIERSKIE
ul. Ks. A. Syczewskiego 8 lok 4
15-139 BIAŁYSTOK
tel. 511-174-118
@ biuro.struktura@gmail.com

OBIEKT: ETAP III: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU I ETAPU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKÓŁCE

PROJEKTANT: mgr inż. TOMASZ KONRAD OLEWIŃSKI upr.bud. PDL/0097/POOK/13

PODPIS:

WSPÓŁPRACA
mgr inż. Artur Adamik
inż. Kamil Wiśniewiuk

ADRES: UL. DĄBROWSKIEGO 12
16-100 SOKÓŁKA, DZ. NR EW. 884/2, 884/3

TEMAT RYSUNKU:
ZBROJENIE SŁUPÓW
Sz9 Sz10

RYSUNEK NR: K-03/5

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

DATA: 16.08.2017

REV: 0

SKALA: 1:25

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 4 lutego 1994r. poz.83
PRZESŁANIE DANYCH, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W MM. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI