

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

profilowanie dróg równiarka

1. Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie miasta i gminy Sokółka.
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.
3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją i poleceniami Zamawiającego.
4. Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania.
5. W trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie pasa drogowego oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.
6. Do wykonywania robót należy stosować równiarki samojezdne z ukośnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych.
7. Roboty przy profilowaniu dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej należy prowadzić zgodnie z poniższymi warunkami:
 - profilowanie korony drogi polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi z nadaniem jezdni spadku poprzecznego min. 3% i poboczy 6% na odcinkach prostych oraz na łukach poziomych jednostronnych w/g spadków projektowanych,
 - jeżeli w trakcie profilowania dróg (ulic) zostaną wyciągnięte na drogę kamienie należy je usunąć z jedni i złożyć w miejscu nie utrudniającym ruch (na poboczu przy granicy pasa drogowego),
 - należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyprofilowanie połączenia dróg utwardzonych z drogami gruntowymi / żwirowymi (gdy zajdzie potrzeba roboty wykonać ręcznie),
 - w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym dróg (ulic) tj. zawory wodociągowe, pokrywy studni kanalizacji sanitarnych i deszczowych (gdy zajdzie potrzeba roboty wykonać ręcznie),
 - dostarczenie pospółki drogowej (kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm) w ilości 400 m³
8. Nadzór inwestorski.
 - nadzór inwestorski pełniony jest przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego.
9. Odbiory.

Ocena jakości i zgodności z planem liniowym wykonanych robót, zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu oraz dokonaniu wizji w czasie odbioru jest podstawą do końcowej oceny. Roboty wykonane niezgodnie z przyjętą technologią nie mogą być odebrane. Wyniki ostatecznych oględzin, ocen i decyzji odbierającego powinny być objęte dokumentem w formie protokołu odbioru z zestawieniem ilości wykonanych robót. Jednostką obmiaru robót związanych z profilowaniem dróg będzie 1m² (100m²) oraz 1 m³ w przypadku dostarczenia pospółki drogowej. Obmiar powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Płatność za jedną jednostkę obmiaru należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Sporządził dn. 14.02.2022 r.

Kamil Bajko

Kierownik Referatu

Zatwierdził:
Pełnomocnik Zarządu

Antoni Stefanowicz