

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: remont bieżący nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych, na terenie Gminy Sokółka polegający na dostarczeniu pospółki o uziarnieniu 0-31,5 mm na wskazane odcinki dróg, rozścielenie, zagęszczenie, wyprofilowanie oraz odkrzaczenie.

a) Przedmiot umowy wykonawca wykona w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę przedstawi harmonogram wykonania zadania.

b) Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania ciągłości robót na zleconych przez zamawiającego odcinkach dróg. c) Przewidywany zakres robót w okresie realizacji zamówienia - ok. 6955 m³ dostarczonego, wyprofilowanego i zagęszczonego kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm. Jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 m³ dostarczonego i

wbudowanego kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm bez względu na odległość transportu. 2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót. 3. Ilość dowiezionego kruszywa wraz z wbudowaniem, rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem zamawiający będzie potwierdzać protokołem odbioru zadania. Potwierdzenia ilości wbudowanych materiałów dokona inspektor nadzoru wraz z sołtysem. 4. Dostarczone i wbudowane kruszywo powinno być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych. 5. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami). Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 6. W przypadku wątpliwości co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Kruszywo powinno pochodzić z legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału. 7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego potwierdzenie, że kruszywo użyte do remontu nawierzchni żwirowych odpowiada wymaganiom Polskich Norm i posiadają wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:

zadanie nr 1		
miejsowość	nr działki drogowej	ilość kruszywa (m ³)
Bilwinki	57	135
Dworzysk	561/2	146
Igryły	115,116	225
Jelenia Góra	292	176
Kurowszczyzna	311, 310/2	247
Nowa Kamionka	248	239
Wierzchtówce	190	27
Wojnachy	129	48
Wysokie Laski	47/3	152
Zawistowszczyzna	73,74	170
Słojniki	430, 408	135
Straż- Ostrówek - Dworzysk		135
suma		1835

zadanie nr 2		
miejsowość	nr działki drogowej	ilość kruszywa (m3)
Bogusze	284	284
Jałówka	115	115
Kundzicze	237	237
Miejskie Nowiny	188	188
Nowa Rozedranka	135	135
Stary Szor	164	164
Szyndziel-Gilbowszczyzna	95	95
Stary szor	95	95
Hało	41	41
Hało	54	54
Kantorówka	68	68
Plebanowce-Sokolany	203	203
Plebanowce	135	135
Rozedranka Nowa	54	54
suma		1868

zadanie nr 3		
miejsowość	nr działki drogowej	ilość kruszywa (m3)
Bohoniki	134	186
Kundzin	151/1	150
Malawicze Dolne	185/1,392,191,206	135
Orłowicze	967/1	75
Poniatowicze	258	201
Puciłki	421/1, 422/1	163
Poniatowicze	273	68
Walenkowo	677	135
Walenkowo	483	68
Sokółka - Kraśniany	905/2; 911/2	244
Sokółka - Tartak	106	108
suma		1533

zadanie nr 4		
miejsowość	nr działki drogowej	ilość kruszywa (m3)
Geniusze	430	36
Gliniszczce Wielkie	414,418,419	214
Kraśniany	88	244
Podkamionka	347,348	204
Stara Moczalnia	9	187
Wierzchjedlina	399, 405, obręb Mićkowa Hać	206
Woroniany-Gliniszczce		339
Kraśniany kolonia		271
suma		1701

Zadanie nr 5 – zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia

Sokółka dnia.13.04.2022 r.

Sporządził: Krzysztof Sańko, Kamil Bajko

Krzysztof Sańko
Główny Specjalista

Kamil Bajko
Kierownik Referatu

Pełnomocnik BURMISTRZA
Antoni Stefanowicz

