

PI.I.2600.9.2022.GK

wg rozdzielnika

## Zapytanie ofertowe

Burmistrz Sokółki zaprasza do składania ofert na wykonanie "Budowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 589, 921, 3077/4, 3077/6, 3077/7".

Zakres realizacji robót zgodnie z projektem i przedmiarem.

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty, w celu prawidłowego oszacowania zakresu robót i kalkulacji cenowej.

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy będzie obejmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania zadania.

Ponadto Wykonawca od daty wejścia na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) urządzenia placu budowy w tym wyгородzenie placu budowy, wykonania bez odrębnego wynagrodzenia tymczasowych przyłączy wod-kan., energii elektrycznej i ciepłej celem zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy i ponoszenie kosztów tego zaopatrzenia,
- 2) koordynowania robót,
- 3) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż.,
- 4) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
- 5) utrzymania porządku na realizowanym obiekcie,
- 6) pokrycia kosztów: poboru wody, energii elektrycznej i ciepłej, zajęcia pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu, uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów (o ile zajdzie taka konieczność) oraz zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy,
- 7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym mapy poinwentaryzacyjnej i przekazanie jej po zakończeniu robót Zamawiającemu oraz pokrycie kosztów odbiorów technicznych i końcowych dostawców mediów i protokołów badań,
- 8) ponoszenia odpowiedzialności ze ewentualne szkody wynikłe na skutek prowadzonych prac,
- 9) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy.

Roboty budowlane będą wykonywane w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

Zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać oznakowanie znakiem CE oraz B.

Zamawiający udzieli zamówienia temu z wykonawców, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający będzie uważał ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę.

Przewiduje się zlecenie wykonania powyższych prac.

**Wymagany termin realizacji zamówienia przez wykonawcę: 60 dni od podpisania umowy.**

Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania w następujących okolicznościach:

- a) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

b) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zlecenia ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w pokoju nr 207 (kancelaria) lub na adres mailowy [kancelaria@sokolka.pl](mailto:kancelaria@sokolka.pl) do dnia 23.05.2022 r. do godz. 10<sup>00</sup> i opatrzyć napisem: Oferta "**Budowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 589, 921, 3077/4, 3077/6, 3077/7**"

Przy wykonywaniu zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia zgodności przedmiotu zamówienia publicznego z art. 6 pkt 1 w zakresie dostępności architektonicznej tj. zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, instalowania urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Z up. BURMISTRZA  
Adam Juchnik  
Zastępca Burmistrza

W załączeniu:

1. Przedmiar robót
2. Formularz ofertowy do uzupełnienia

Grzegorz Kucharewicz  
Pełnomocnik

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231300-8	<b>PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>			
1.1	45111200-0	<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy rur kanalizacyjnych PVC o śr. 400mm o głęb. do 3,0 m	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0210-02	wyk na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyzki 0,25 - 0,60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II			
		rura kanalizacyjna PVC o śr. 200mm. Szw=0,90m, Hśr.=1,0m		94.950	
		0,90*1,00*105,5			
		rura kanalizacyjna PVC o śr. 160mm. Szw=0,90m, Hśr.=1,8m		13.680	
		0,90*0,8*19			
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		% udział wykopów mechanicznych koparką		108.630	
		0,9*poz.1A	m <sup>3</sup>	<b>97.767</b>	
				<b>RAZEM</b>	97.767
2	KNNR 1	Wykopy liniowe rur kanalizacyjnych PVC o śr. 400mm o szerokości 0,8-2,5 m	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0307-03	głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II			
		% udział wykopów ręcznych			
		0,1*poz.1A	m <sup>3</sup>	10.863	
				<b>RAZEM</b>	10.863
3	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm z kosztem	m <sup>3</sup>		
d.1.1	1411-02	piasku			
		% udział wykopów ręcznych			
		(0,9*123,21*0,15)	m <sup>3</sup>	16.633	
				<b>RAZEM</b>	16.633
4	KNNR 1	Obsypka ręczna rurociągu piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0318-01	wierzch rury z zagęszczeniem i kosztem piasku			
		obsypka ręczna rur do wysokości 30cm ponad rurę, kat. I-II z kosztem pozys-			
		kani -Vo			
		(0,3+0,20)*0,9*105,5	m <sup>3</sup>	47,475	
		(0,3+0,16)*0,9*19	m <sup>3</sup>	7,866	
		minus średnią objętość rurociągu			
		-0,785*0,20*0,20*105,5	m <sup>3</sup>	-3,313	
		-0,785*0,16*0,16*19	m <sup>3</sup>	-0,382	
				<b>RAZEM</b>	51.646
5	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych.punktowych.rowów.wykopów obiekt-	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0214-03	wych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w			
		stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II			
		poz.1A+6,28	m <sup>3</sup>	114.910	
		minus podsypka Vp			
		-poz.3	m <sup>3</sup>	-16.633	
		minus obsypka Vo			
		-poz.4	m <sup>3</sup>	-51.646	
		minus średnia objętość rurociągów			
		-0,785*0,20*0,20*105,5	m <sup>3</sup>	-3,313	
		-0,785*0,16*0,16*19	m <sup>3</sup>	-0,382	
				<b>RAZEM</b>	42.936
6	KNNR 1	Odwóz nadmiaru gruntu na odległość ustaloną przez Wykonawcę (objętość	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0206-04	podsypki, obsypki, rur)			
		16,63+59,25+3,31+0,38	m <sup>3</sup>	79,570	
				<b>RAZEM</b>	79,570
7	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pałami szalunkowymi sta-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0313-01	lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3,0 m; grunt kat. I-IV			
		(2*1*124,5)	m <sup>2</sup>	249.000	
				<b>RAZEM</b>	249.000
8	KNR 2-31	Zdjęcie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki i płyt betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0301-01/02				
	z.o.2.13				
	9902-01				
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	120,000
1.2	45231300-8	<b>Roboty montażowe</b>			
9	KNNR 4	Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1.2	1308-03				
		105,5	m	105.500	
				<b>RAZEM</b>	105.500
10	KNNR 4	Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1.2	1308-02				
		19	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	19.000
11	KNNR 4	Rury spustowe + rewizje + osadnik, PVC 160	szl		
d.1.2	1308-02				
		6	szl	6.000	
				<b>RAZEM</b>	6.000
12	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o	stud.		
d.1.2	1413-01	głębokości 3m wraz z przejściami szczelnymi, H śr.=2,0m			
		8	stud.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	8.000

A

....., dnia .....

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Nazwa i adres Oferenta:

Nazwa: .....

Adres .....

.....

NIP: .....

2. Przedmiot zamówienia: .....

.....

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

cenę netto: ..... zł.

podatek VAT: ..... zł.

cenę brutto ..... zł.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

5. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

6. Załączniki\* :

.....  
podpis Oferenta

\* niepotrzebne skreślić