



Sokółka, dnia 08 czerwca 2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.21.2022**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PI.I.271.21.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na Rozbudowę remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce.**

### **Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 tj.) wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce

#### **Pytania:**

1. Proszę o wyjaśnienie jaki beton należy zastosować na fundamentach. W opisie technicznym do projektu architektoniczno- budowlanego jest beton C20/25 a w opisie do projektu konstrukcyjnego beton B30.

**Odpowiedź: Należy stosować beton zgodnie z projektem konstrukcji – B30**

2. Proszę o wyjaśnienie jaką stal należy zastosować na fundamentach. W opisie technicznym do projektu architektoniczno- budowlanego jest A-III RB400 a w opisie do projektu konstrukcyjnego A-IIIN (BSt500S).

**Odpowiedź: Należy stosować stal zgodnie z projektem konstrukcji - A-IIIN (BSt500S)**

3. Proszę o wyjaśnienie jaką zaprawę należy zastosować do murowania ścian fundamentowych. W opisie technicznym do projektu architektoniczno- budowlanego jest M7 a w opisie do projektu konstrukcyjnego M4.

**Odpowiedź: Należy stosować stal zgodnie z projektem konstrukcji - M4**

4. Proszę o wyjaśnienie, w których miejscach w istniejących ścianach należy zastosować stalowe nadproża w postaci ceowników (pkt. 3.6.6. opis do projektu konstrukcyjnego) Brak także pozycji w kosztorysie dla tych robót. Proszę o ewentualne uzupełnienie.

**Odpowiedź: Zapis w p. 3.6.6. opisu do projektu konstrukcyjnego dotyczy nadproży w przebudowywanym ustępie w części istniejącej nad projektowanymi drzwiami DW1P. W załączeniu uzupełnienie do przedmiaru robót.**

5. Proszę o wyjaśnienie jaki styropian należy zastosować na docieplenie ścian fundamentowych. W opisie technicznym do projektu architektoniczno- budowlanego jest gr. 16 cm, na przekroju 18 cm natomiast w opisie do projektu konstrukcji 12 cm i 15 cm.

**Odpowiedź: Na ścianach fundamentowych należy wykonać izolację o grubości 18cm ze styropianu wodoodpornego.**



6. Proszę o informację czy współczynniki U dla okien i drzwi należy przyjąć na podstawie wytycznych z „Charakterystyki energetycznej budynku” czy z opisu i z zestawienia stolarki dołączonej do projektu architektoniczno- budowlanego.

**Odpowiedź: Należy zamontować okna o współczynniku U zgodnie z zestawieniem stolarki dołączonej do projektu architektoniczno- budowlanego.**

7. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności jaki rodzaj tynku zewnętrznego należy przyjąć do wyceny. W opisie technicznym jest tynk silikatowo- silikonowy natomiast w przedmiarach silikatowy.

**Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny zastosowanie tynku silikatowo-silikonowego.**

8. Proszę o podanie nr kolorów tynków zewnętrznych np. z palety NCS. Brak takiej informacji znaczenie utrudnia wycenę i mogą pojawić się duże rozbieżności cenowe między oferentami.

**Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny dla tynku w kolorze „ciemno-szarym” trzecią grupę cenową, dla koloru „jasno-szary” – pierwszą grupę cenową, a kolor z palety standardowej wybranego producenta uzgodnić z projektantem.**

9. Proszę o informację jakie ościeżnice należy przyjąć w drzwiach wewnętrznych obejmujące czy kątowe, MDF czy stalowe?

**Odpowiedź: Należy zamontować stolarkę drzwiową zgodnie z dokumentacją projektową.**

10. Czy płatwie mają być o przekroju 14x14cm (rzut więźby dachowej) czy 12x12 cm (opis do projektu konstrukcyjnego)?

**Odpowiedź: Więźbę dachową należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji**

11. Proszę o podanie rodzaju odwodnienia liniowego (materiał) i na jakie obciążenie jest projektowane.

**Odpowiedź: Odwodnienie liniowe klasy C250, nie określa się wymagań materiałowych.**

12. Proszę o doprecyzowanie jakie szafki w kuchni należy wycenić. Czy są to szafki podblatowe wraz z zlewozmywakiem i kuchenką czy także wiszące. Jak należy rozumieć podaną ilość w przedmiarach 4 kpl.?

**Odpowiedź: Należy przyjąć 4 kpl. modułów składających się z szafek podblatowych wraz z blatem kuchennym oraz szafek wiszących. Dwa moduły szerokości 80cm i dwa moduły szerokości 60 cm – w modułach należy zamontować zlewozmywak kuchenny z blachy stalowej, płytę elektryczną grzewczą oraz piekarnik (urządzenia do zabudowy).**

13. Proszę o podanie wymiarów regału biurowego. Czy mają być to tylko półki czy zamykane szafki?

**Odpowiedź: Regał biurowy o wymiarach nie mniejszych niż 100x40x200cm – wyposażony w min. 6 półek .**



14. Czy kuchenka elektryczna ma być z piekarnikiem czy tylko płyta z palnikami. Czy ma być to kuchnia indukcyjna?

**Odpowiedź: Płyta i piekarnik do zabudowy, nie określa się typu płyty kuchennej.**

15. Proszę o wyjaśnienie ile stołów należy wycenić. W opisie technicznym jest 1 stół dla 8 osób i stoły 80x80x75 cm – 3 szt. natomiast w przedmiarach są 2 kpl.

**Odpowiedź: Należy dostarczyć 1 komplet stołów dla 8 osób – 3 stoły 80x80x75cm oraz 1 kpl. - stół biurowy 70x140x75 cm.**

16. Proszę o doprecyzowanie jaką lodówkę należy wycenić. Czy ma być to lodówka podblatowa czy wyższa?

**Odpowiedź: Należy dostarczyć i zamontować lodówkę o wysokości min. 180 cm**

17. Jak należy rozumieć opis techniczny do projektu architektoniczno- budowlanego: „stół z krzesłami dla 8 osób, stoły 80x80x75cm – 3 szt., krzesła ze sklejki – 8 szt., krzesła tapicerowane – 2 szt.” Ile krzesel należy wycenić 8 szt. ze stołem + 8 szt. ze sklejki + 2 szt. tapicerowane, czy 8 szt. ze sklejki+2 tapicerowane?

**Odpowiedź: Należy wycenić 8 szt. krzesel ze sklejki oraz 2 szt. krzesel tapicerowanych.**

18. Proszę o wyjaśnienie jakie daszki należy przyjąć do wyceny. W opisie technicznym jest wymiar 100x150 cm natomiast z przedmiarze wymiar 150x100 cm oraz 200x100 cm. Jaka konstrukcja daszków ma być ujęta w wycenie. Proszę o podanie rozwiązania projektowego.

**Odpowiedź: Należy wycenić daszki o wymiarach 150x100cm oraz 200x100 cm.  
Daszki systemowe, gotowe, na wspornikach aluminiowych, z poszyciem z poliwęglanu litego – podane wymiary jako minimalne. Montaż na tulejach dystansowych przez warstwę izolacji termicznej.**

19. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o palisadę betonową 12x14x80cm na spoczniku schodów.

**Odpowiedź: W załączeniu uzupełnienie do przedmiaru robót. Należy zamontować palisadę o wysokości elementów 100 lub 120 cm.**

20. Proszę o podanie kształtu i koloru kostki brukowej betonowej.

**Odpowiedź: Należy zastosować kostkę o wzorze prostym, w kolorze grafitowym (ciemno-szarym)**

21. Proszę o wyjaśnienie jakiej kategorii tynki należy wykonać III(opis techniczny) IV (przedmiar). Czy należy wycenić wykonanie gładzi na ścianach i sufitach. Proszę o ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź: Wszystkie tynki wykonać w kategorii IV – należy na wszystkich powierzchniach przewidzieć wykonanie gładzi.**



22. Proszę o wyjaśnienie czy termin wykonania zamówienia tj. 9 miesięcy obejmuje procedurę odbiorową czy czas ten jest liczony do dnia zgłoszenia generalnego wykonawcy gotowości do odbioru końcowego?

**Odpowiedź: Termin wykonania zamówienia nie obejmuje procedury odbiorowej.**

Zamawiający, postanowił przedłużyć termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert 20.06.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.06.2022 r. godz. 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.